

Mitsubishi WM85-Package Ecodan – Mitsubishi Electric

- Mitsubishi PUZ-WM85YAA – utomhusdel
- Mitsubishi EHPT20X-YM9D – inomhusdel
- Markstativ AA luft-vattenvärmepump

Pris med installation och ROTavdrag: 99240:-



Teknisk specifikation

Premium-installation

Arbete		Ingår	Information
Håltagning/ar	Trä, mexitegel, leca	Ja	1-2, max tjocklek på vägg 40 cm
-	Betong, eternit eller puts	Nej	Överenskommelse med installatör alt. håltagningsfirma.
Tätning av vägg		Ja	Genomföring tätas med fogskum eller latexfog.
Inbärning		Ja	Spiraltrappor och trånga vinkeltrappor ingår ej, kund ansvarar för att platsen är fri från föremål samt att skydda ytor som kan skadas vid utförande.
Demontering	Elpanna eller värmepump	Ja	Gäller befintlig elpanna och/eller värmepump, ej varmvattenberedare eller övrigt.
	Oljepanna, oljetank, vedpanna m.m.	Nej	Överenskommelse med demonteringsfirma.
Inkoppling mot befintligt tappvatten och värmesystem		Ja	
Inkoppling mot befintlig varmvattenberedare/panna		Nej	Kontakta oss för mer information.
Elinstallation		Ja	
Installation av strömbrytare		Ja	Inkoppling mot befintlig elcentral, skall vara på samma våningsplan och lättillgänglig för elektriker. Mot befintliga säkringar. Extra arbete kan göras upp direkt med installatör.
Strömförsörjning av värmepump och ev. elpatron		Ja	Inkoppling mot ny strömbrytare.
Klamring av elkabel		Ja	Klamring/Uppfästning sker från elcentral till strömbrytare.
Igångkörning och kontroll		Ja	
Instruktion för handhavande		Ja	Instruktion om handhavande kräver att boende är på plats vid installationstillfällets färdigställande.
Grovstädning		Ja	
Bortforsling	Elpanna eller värmepump	Ja	Gäller befintlig elpanna och/eller värmepump, inte extern varmvattenberedare eller liknande.
	Oljepanna, oljetank, vedpanna m.m.	Nej	Överenskommelse med demonteringsfirma.
Bortforsling av emballage		Ja	Deponering av emballage ingår.
Montering av tillbehör		Nej	Överenskommelse med installatör eller övrig part.
Debitering vid icke farbar väg		Ja	Resetillägg tillkommer om installatören ej kan nå platsen i egen bil, t.ex. via färja, broavgift, parkering m.m. Installatören ska kunna parkera vid fastigheten där arbetet ska utföras.

Material		Ingår	Information
Köldmedierör	m / parmeter	10 / 5	
Täckkanal för köldmedierör	m	5	
Rörlängd för vatten och värme	m / parmeter	10 / 2,5	
Avstängningsventiler	st	3	
Blandningsventil		Ja	
Säkerhetsventil för tappvatten och värmesystem		Ja	
Pressmaterial		Ja	Erforderligt material för tillhörande rörmeter, eventuellt extra material kan göras upp med installatör.
Säkerhetsbrytare	st	2	
Elkabel	m / parmeter	20 / 10	
Gummikabel	m / parmeter	6 / 3	
Jordfelsbrytare		Nej	Överenskommelse med installatör eller övrig part.
Om/tillbyggnation av elcentral		Nej	Överenskommelse med installatör eller övrig part.

<input checked="" type="checkbox"/> Förberedelser för kund		Information
<input type="checkbox"/> Ta emot leverans		
<input type="checkbox"/> Kontrollera produktens skick		Transportskadade produkter som inte kontrollerats innan installationstillfället kan resultera i bomkörningsavgift.
<input type="checkbox"/> Säkerställa farbar väg, t.ex. snöskottning, grusning, sandning m.m.		
<input type="checkbox"/> Förberedelse av tillbehör		
<input type="checkbox"/> Säkerställa plant och stabilt underlag för utomhusdel		Värmepumpens utedel ska vara placerad på ett lämpligt och plant underlag när installatören anländer, t.ex. ett gjutet fundament.