

Materialspecifikation/kalkyl

Villa 60m2 ver.01

Utvändig grundmålning ingår.
Invändig målning, tapeter ingår ej.

Pos	Material	Antal	Enh	Längd	Summa	Enh	A'pris	Rab%%	Summa	Priser från
	Grund									
1	Singel	20	ton	1	20	Ton	500	0	10000	Uppskattat
2	Dräneringsslang 110 25m	2	st	1	2	st	850	0	1700	Byggmax
3	L-element 400	25		1	25	st	650	0	16250	Byggmax
4	L-element 400 hörn	4		1	4	st	880	0	3520	Byggmax
5	Cellplast eps 100 600x1200	250	st	1	250	st	76	0	19000	Byggmax
6	Armeringsnät 5x150x150 5m2	12	st	1	12	st	350	0	4200	Byggmax
7	Armering 10	70	lpm	1	70	lpm	7	0	490	Byggmax
8	Distanser 60	240	st	1	240	st	3	0	720	Byggmax
9	Betong	9	m3	1	9	m3	3000	0	27000	Uppskattat
10	Parkett 14mm	60	m2	1	60	m2	300	0	18000	Byggmax
11										
12	Bjälklag									
13	45x220 regel c30	200	Lpm	1	200	Lpm	67	0	13400	Byggmax
14	22x95 läkt	220	Lpm	1	220	Lpm	24	0	5280	Byggmax
15	Huntonit 12mm	70	m2	1	70	m2	400	0	28000	Byggmax
16	220 isolering	60	m2	1	60	m2	120	0	7200	Byggmax
17	22 mm spångolv	60	m2	1	60	m2	170	0	10200	Byggmax
18	Parkett 14mm	60	m2	1	60	m2	300	0	18000	Byggmax
19										
20	Väggar									
21	45x195 regel c24 syll/hammarband	200	Lpm	1	200	Lpm	57	0	11400	Byggmax
22	45x195 regel c24 stående	70	st	2,4	168	Lpm	57	0	9576	Byggmax
23	45x195 regel c24 Stående	35	st	1,2	42	Lpm	57	0	2394	Byggmax
24	45x195 regel c24 fallande	70	Lpm	1	70	Lpm	57	0	3990	Byggmax
25	28x45 läkt luftspalt	480	Lpm	1	480	Lpm	10	0	4800	Byggmax
26	22x145 gran Enkelfaspanel grundad	900	Lpm	1	900	Lpm	35	0	31500	Byggmax
27	22x120 råplan knutbräder/foder	100	Lpm	1	100	Lpm	22	0	2200	Byggmax
28	22x145 råplan knutbräder	4,2	Lpm	4	16,8	Lpm	27	0	453,6	Byggmax
29	45x45 läkt	250	Lpm	1	250	Lpm	14	0	3500	Byggmax
30	Gips utv 9mm	120	m2	1	120	m2	70	0	8400	Byggmax
31	OSB skiva 11mm	120	m2	1	120	m2	100	0	12000	Byggmax
32	Byggplast 0,2 2,7x25m	120	m2	1	120	m2	7,5	0	900	Byggmax
33	Gips 13 L=2400	120	m2	1	120	m2	41	0	4920	Byggmax
34	195 isolering	120	m2	1	120	m2	125	0	15000	Byggmax
35	45 isolering	120	m2	1	120	m2	30	0	3600	Byggmax
36										
38	Tak									
39	45x220 regel c30 takås	34	st	5,1	173,4	Lpm	67	0	11617,8	Byggmax
40	45X45 regel c18 luftspalt	34	st	5,1	173,4	Lpm	14	0	2427,6	Byggmax
41	20-22 mm råspont	110	m2	1	110	m2	150	0	16500	Byggmax
42	22x170 råplan vindskivor/hängbräder	100	Lpm	1	100	Lpm	35	0	3500	Byggmax

Materialspecifikation/kalkyl

Villa 60m2 ver.01

Utvändig grundmålning ingår.
Invändig målning, tapeter ingår ej.

Pos	Material	Antal Enh	Längd	Summa Enh	A'pris	Rab%%	Summa	Priser från
43	22x45 strö/bärläkt	700 Lpm	1	700 Lpm	8	0	5600	Byggmax
44	45x45 läkt förstärkning vindskivor	25 Lpm	1	25 Lpm	14	0	350	Byggmax
45	45x95 regel c18	140 Lpm	1	140 Lpm	28	0	3920	Byggmax
46	22x70 läkt	280 Lpm	1	280 Lpm	17	0	4760	Byggmax
47	115x405 limträbalk	12 Lpm	1	12 Lpm	800	0	9600	Byggmax
48	Underlagspapp/duk	120 m2	1	120 m2	40	0	4800	Byggmax
49	Kondensduk	110 m2	1	110 m2	30	0	3300	Byggmax
50	Betongtegel	110 m2	1	110 m2	100	0	11000	Byggmax
51	Avvattning komplett (se ritning)	1 st	1	1 st	4000	0	4000	Byggmax
52	Byggplast 0,2 2,7x25m	80 m2	1	80 m2	7,5	0	600	Byggmax
53	Huntonit 12mm	70 m2	1	70 m2	400	0	28000	Byggmax
54	Isolering 220mm	70 m2	1	70 m2	120	0	8400	Byggmax
55	Isolering 95 mm	70 m2	1	70 m2	60	0	4200	Byggmax
56	Taksäkerhet	1 st	1	1 st	10000	0	10000	Uppskattat
57								
58	Altan							
59	100x100x700 plint	22 st	1	22 st	150	0	3300	Byggmax
60	45x195 imp	120 Lpm	1	120 Lpm	50	0	6000	Byggmax
61	28x145 imp	300 Lpm	1	300 Lpm	25	0	7500	Byggmax
62	90x90x3000 limträ	8 st	1	8 st	450	0	3600	Byggmax
63	45x145 c24	100 Lpm	1	100 Lpm	45	0	4500	Byggmax
64	28x70 läkt	50 Lpm	1	50 Lpm	15	0	750	Byggmax
65	Plåt tp20	25 m2	1	25 m2	160	0	4000	Byggmax
66								
67	Balkong							
68	45x145 imp	30 Lpm	1	30 Lpm	35	0	1050	Byggmax
69	28x145 imp	45 Lpm	1	45 Lpm	25	0	1125	Byggmax
70	40x40x3 fyrkantrör	4 Lpm	1	4 Lpm	60	0	240	Uppskattat
71	Glasräcke	9 Lpm	1	9 Lpm	3500	0	31500	Byggmax
72								
73	Snickerier							
74	4-13 fast karm vit	1 st	1	1 st	3000	0	3000	Villafönster.se
75	9-13 vrid vit	8 st	1	8 st	5550	0	44400	Villafönster.se
76	10-10 vrid vit	1 st	1	1 st	5000	0	5000	Villafönster.se
77	6-8 vrid vit	1 st	1	1 st	4000	0	4000	Villafönster.se
78	12-6 vrid vit	4 st	1	4 st	7000	0	28000	Villafönster.se
79	6-6 vrid vit	1 st	1	1 st	4000	0	4000	Villafönster.se
80	9-21/13 fönsterdörr	3 st	1	3 st	8500	0	25500	Villafönster.se
81	10-21H ytterdörr slät vit villastandard	1 st	1	1 st	7000	0	7000	Villafönster.se
82	8-20 toa vit slät	1 st	1	1 st	1000	0	1000	Villafönster.se
83	Kök komplett	1 st	1	1 st	150000	0	150000	IKEA
84	Garderober	10 st	1	10 st	2000	0	20000	IKEA
85	Garderob 1800 skjut	1 st	1	1	10000	0	10000	IKEA

Materialspecifikation/kalkyl

Villa 60m2 ver.01

Utvändig grundmålning ingår.
Invändig målning, tapeter ingår ej.

Pos	Material	Antal	Enh	Längd	Summa	Enh	A'pris	Rab%%	Summa	Priser från
86										
87	Lister									
88	21x55 taklist vit	120	Lpm	1	120	Lpm	45	0	5400	Byggmax
89	12x55 foder slät vit	100	Lpm	1	100	Lpm	45	0	4500	Byggmax
90	12x55 golvlist slät vit	100	Lpm	1	100	Lpm	45	0	4500	Byggmax
91	21x160 planhyvlat utsalning	100	Lpm	1	100	Lpm	45	0	4500	Byggmax
92										
93	Övrigt									
94	45x168 balksko för bjälklag	100	st	1	100	st	20	0	2000	Byggmax
95	45x195 balksko för takåsar	34	st	1	34	st	20	0	680	Byggmax
96	45x134 balksko för altan	20	st	1	20	st	20	0	400	Byggmax
97	70x70x60 vinkelbeslag	100	st	1	100	st	15	0	1500	Byggmax
98	4x40 ankarskruv 200 st	10	st	1	10	st	150	0	1500	Byggmax
99	6x90 skruv 100 st	4	st	1	4	st	230	0	920	Byggmax
100	6x120 skruv 100 st	4	st	1	4	st	260	0	1040	Byggmax
101	75x2,8 trådspik 950 st	2	Låda	1	2	Låda	395	0	790	Byggmax
102	100x3,4 trådspik 600 st	2	Låda	1	2	Låda	430	0	860	Byggmax
103	125x5,1 trådspik	4	pake	1	4	paket	190	0	760	Byggmax
104	75x2,8 maskinspik 2000 st	3	Låda	1	3	paket	670	0	2010	Byggmax
105	100x3,4 maskinspik 2000 st	3	Låda	1	3	paket	870	0	2610	Byggmax
106	3,7x57 spånskruv 250 st	4	pake	1	4	paket	180	0	720	Byggmax
107	3,9x30 gipsskruv 1000 st	4	pake	1	4	paket	180	0	720	Byggmax
108	Karmskruv	150	st	1	150	st	15	0	2250	Byggmax
109	Trälim inne 0,75l	4	flask	1	4	flasko	60	0	240	Byggmax
110										
111	Vvs									
112	Komplett entreprenad plan 1	1	st	1	1	st	200000	0	200000	Uppskattat
113	Värmepump luft/vatten	1	st	1	1	st	100000	0	100000	Uppskattat
114										
115	El									
116	Komplett entreprenad	1	st	1	1	st	60000	0	60000	Uppskattat
117										
118	Snickare									
119	Snickarfärdigt	1000	Tim	1	1000	Tim	450		450000	Uppskattat
120										
121	Admin.									
122	Bygglov	1	st	1	1	st	25000		25000	Uppskattat
123	Kontrollansvarig	1	st	1	1	st	20000		20000	Uppskattat
124	Oförutsett 10%	1	st	1	1	st	170000		170000	

Totalt inkl moms: 1 858 534